

## ビジネスホン ラ・ルリエ（ISDN 回線）ご利用のお客様へ（ご案内）

**緊急電話の  
電源対策！**

いつも電話設備のご利用ありがとうございます。

このたび東北・関東大震災におきまして、電力需要確保のために計画停電が計画されております。現状のお客様のシステム状況にもよりますが、初期実装のバッテリーでは、下記表の通り、数分間のご使用となりご迷惑をおかけする可能性があります。

もしも、緊急の業務連絡、災害対策活動などで、どうしても電話のご利用をなさりたい場合は、下記通り増設用の外付バッテリーの取付により停電時の使用時間を延長することが可能ですので、ご案内させていただきます。

なお、この対策は、NTT 東日本などの電気通信事業者区間の回線が正常であることを前提とするものです。

メーカーの在庫・納期なども影響いたしますが、当社としても、すばやい対応をとって参る所存です。

もしご要望がございましたら、担当までお気軽にお申し付け下さい。なお、交通事情や諸般の事情により、工事の時間が変動することもございます。あらかじめご理解とご協力をお願いいたします。

（納期 今のところ4月中旬以降）

御社の構成

システム構成		初期実装要電池（VB-F195）		外付けバッテリー（VB-F196）	
		オプションなし	フルオプション	オプションなし	フルオプション
外線 4	内線 08 台	約 25 分～30 分	約 08 分～20 分	約 06 時間～12 時間	約 03 時間～05 時間
外線 4	内線 16 台	約 12 分～30 分	約 04 分～15 分	約 04 時間～08 時間	約 02 時間～04 時間
外線 8	内線 24 台	約 06 分～20 分	約 03 分～10 分	約 03 時間～05 時間	約 02 時間～03 時間
外線 8	内線 32 台	約 04 分～18 分	約 02 分～08 分	約 02 時間～04 時間	約 1.5 時間～03 時間
外線 8	内線 40 台	約 03 分～15 分	約 01 分～06 分	約 02 時間～04 時間	約 1.5 時間～03 時間

外付けバッテリー	¥22,000
外付けバッテリーケース	¥18,000
取付工事費	¥20,000
【付加オプション】	
床置きアダプター	¥20,000

合計金額（目安）

¥60,000

※付加オプションを使用しない場合

株式会社カナテレ

神奈川県海老名市国分南2-12-14

TEL 046-231-3737

FAX 046-232-8125